



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 февраля 2025 г.

№ 1519

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы АО «РНПК» на период с 01.01.2026 по 31.12.2050

В соответствии с требованиями Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования – городской округ город Рязань, администрация города Рязани **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы АО «РНПК» на период с 01.01.2026 по 31.12.2050 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Рязани от 27.02.2024 № 2402 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы АО «РНПК» на период с 01.01.2025 по 31.12.2049».
3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций аппарата администрации города Рязани (Т.В. Жалыбина) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Рязани в сети Интернет www.admrzn.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации О.А. Самсонова.

Глава администрации



В.Е. Артемов

2. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий.

№ п/п	Наименование мероприятия/краткое описание объекта	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Описание мероприятия и место расположения объекта с указанием точки подключения	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства (тонн/сут.)	Основные технические характеристики объекта				График реализации мероприятия		График ввода объекта в эксплуатацию (год)	Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. руб.)
					наименование показателя	единицы измерения	до реализации мероприятия	значение показателя после реализации мероприятия	начало (год)	завершение (год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов												
1.1. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
1.1.1	Строительство комплекса термической сушки осадков биологической очистки стоков	Обеспечение экологических требований по обращению с отходами	Строительство комплекса в районе действующего шламонакопителя «Балка Поленская»	2000	Обработка осадка сточных вод (по сухому веществу)	тонн/час	-	83,3	2026	2029	2029	6 375 386
Всего по группе мероприятий:											6 375 386	
ИТОГО по программе:												6 375 386

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

№ п/п	Наименование мероприятия
1	Оборудование контрольно-пропускных пунктов в целях надёжной защиты сооружений, коммуникаций АО «РНПК», исключения несанкционированного проникновения посторонних лиц и транспортных средств на охраняемую территорию, в том числе с оружием и запрещёнными к ввозу (ввозу) предметами, снижения риска возникновения террористической угрозы, защиты информационных ресурсов, обеспечения сохранности материальных ценностей и служебных документов.
2	Применение средств индивидуальной и коллективной защиты, в том числе оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации, а также создание аварийно-спасательных бригад и санитарных постов на объектах предприятия.
3	Проверка состояния трубопроводов централизованной системы водоотведения АО «РНПК» и абонентов с целью выявления поврежденных участков.
4	Исключение сбросов загрязняющих веществ, запрещённых к сбросу с технологических объектов АО «РНПК» и абонентов централизованной системы водоотведения АО «РНПК» в промышленную, фекальную канализацию.
5	Проверка технического состояния колодцев и коллекторов промышленной и хозяйственно-фекальной канализации. Исключение попадания талых вод в коллекторы канализации.
6	Осуществление производственного контроля состава свойств сточных вод, поступающих от абонентов централизованной системы водоотведения АО «РНПК».
7	Осуществление контроля состава свойств сточных вод абонентов централизованной системы водоотведения АО «РНПК» для предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения АО «РНПК».
8	Взимание платы за негативное воздействие абонентов на работу централизованной системы водоотведения АО «РНПК».
9	Обеспечение бесперебойной, надёжной и эффективной работы всех элементов систем канализации – канализационных сетей и сооружений на них, очистных сооружений, насосных станций.
10	Обеспечение проектных параметров очистки сточных вод.
11	Осуществление лабораторно-производственного контроля за работой всех элементов централизованной системы водоотведения АО «РНПК».

№ п/п	Наименование мероприятия
12	Осуществление технического надзора за строительством, капитальным ремонтом и реконструкцией объектов канализации и ввод их в эксплуатацию.
13	Осуществление пробной или временной эксплуатации сооружений.
14	Проверка закрытия крышек колодцев канализации, наличия слоя песка на них и тщательность очистки и промывки водой площадки при проведении работ повышенной опасности (газоопасные, огневые, сварочные).
15	Содержание канализационных сетей и сооружений в технически исправном состоянии.
16	Недопущение утечек воды вследствие нарушения целостности трубопроводов и сооружений сетей канализации.
17	Соблюдение пропускной способности канализационных сетей, своевременное удаление отложений на стенках труб и в лотках колодцев.
18	Недопущение загрязнения колодцев канализационных сетей грунтом и строительным мусором.
19	Своевременное обнаружение, локализация и ликвидация аварий на сетях канализации, проведение ремонтно-восстановительных работ.
20	Разработка и поддержание в актуальном состоянии схем канализации.
21	Замена физически изношенных участков канализационных сетей и сооружений с целью повышения надежности эксплуатации систем канализации.
22	Осуществление круглосуточной охраны объектов предприятия силами ООО «РН-Ведомственная охрана».
23	Оборудование объектов предприятия системами видеонаблюдения, периметральной охранной сигнализации и контроля доступа с выводом на пульт центрального наблюдения ООО «РН-Ведомственная охрана».
24	Проведение учебно-тренировочных занятий по выявлению посторонних лиц на территории объектов предприятия.

